

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

naprawę hydroizolacji stropu nad garażami w budynku przy ul. Kurpińskiego 12 w Bydgoszczy.

Załącznik: przedmiar robót

Adres wykonania w/w:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kurpińskiego 10-12 w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

Nasz Zarządca S.C., ul. Chodkiewicza 19, tel. 727 446 664

email: biuro@naszzaradca.pl

Oferta cenowa ma zawierać:

- okres gwarancji;
- cena – brutto, w rozbiciu na cenę netto + 23% VAT;
- dokumenty uwiarygodniające - wpis do działalności gospodarczej, referencje;
- szczegółowy kosztorys ofertowy.

Termin realizacji: do 30.09.2024r.

Oferty należy składać w siedzibie Nasz Zarządca S.C. przy ul. Chodkiewicza 19 lub Wolnej 1 w Bydgoszczy, osobiście w sekretariacie lub drogą elektroniczną - email: biuro@naszzaradca.pl z oznaczeniem „Oferta na naprawę hydroizolacji stropu nad garażami w budynku przy ul. Kurpińskiego 12 w Bydgoszczy”.

Termin złożenia oferty: do 10.05.2024r.

Dodatkowe informacje:

- podać czasokres ważności oferty;
- administrator nieruchomości wraz z Zarządem Wspólnoty, dokona wyboru oferentów z którymi zostaną przeprowadzone dodatkowe ustalenia;
- Wspólnota zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferty, bez podania przyczyn.

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa hydroizolacji stropu nad garażami w budynku przy ul. Kurpińskiego 12 w Bydgoszczy.

W ofercie należy uwzględnić:

Prowadzenie robót etapami lub z zabezpieczeniem możliwości podejścia do lokali usługowych.

Wywóz i utylizację odpadów budowlanych.

Szczegółowy zakres prac:

- Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej – 465,80m²;
- Demontaż systemu liniowego odprowadzenia wód opadowych – 60mb;
- Oczyszczenie powierzchni - 465,80m²;
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa do wysokości chodnika – 465,80m²;
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. Warstwa - 465,80m²;
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 465,80m²;
- Warstwa dolna podbudowy z piasku naturalnego gr.3 cm - 465,80m²;
- Montaż systemu liniowego odprowadzenia wód opadowych – 60mb;
- Montaż chodnika z kostki brukowej betonowej - materiał z rozbiórki - 465,80m²;



