

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

Remont balkonów 2 szt. w budynku ul. Al. Mickiewicza 48 oraz Żurawinowa 1 w Niemczu należącym do wspólnoty mieszkaniowej Przy ul. Al. Mickiewicza 48, Żurawinowa 1,3

Załącznik: przedmiar robót

Adres wykonania w/w:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Al. Mickiewicza 48 i Żurawinowa 1 w Niemczu.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

Nasz Zarządca S.C., ul. Chodkiewicza 19, tel. 727446667

Oferta cenowa w II wariantach ma zawierać:

- *gwarancja - wpisać
- *cena - netto +VAT
- *dokumenty uwiarygodniające- wpis do działalności gospodarczej, referencje.
- * szczegółowy kosztorys ofertowy

Termin realizacji: do 30.09.2024r.

Oferty należy składać w siedzibie Nasz Zarządca przy ul. Chodkiewicza 19 lub Wolna 1 w Bydgoszczy w sekretariacie lub na adres mail: biuro@naszzaradca.pl

Termin złożenia oferty: do 20.05.2024 r.

Dodatkowe informacje:

- wpisać czasokres ważności oferty.
- Wspólnota zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferty, bez podania przyczyn.

PRZEDMIAR ROBÓT

Na remont balkonów 2 szt. Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Mickiewicza 48, Żurawinowa 1, 3

Zakres prac dla jednego balkonów.

Rusztowanie 2 kondygnacji.

Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.

Posadzki:

- Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - 11.34m²;
- Rozbiórka izolacji z papy - 11.34m²;
- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku gruntowanie podłoża - 2.97 m²;
- Skucie nierówności na ścianach lub podłogach - 11.34m²;
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - 11.34m²;
- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko - 11.34m²;
- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - 2.97m²;
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża wykonanie warstwy szczelnej MAPELASTIK - 11.34m²;
- Montaż taśmy uszczelniającej - 6.3m;
- Wykonanie izolacji dwuskładnikowej Mapelastik– 11.24m²;
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - 11.24m²;
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej (płytki kupuje Zamawiający) - 11.24m²;
- Cokoliki płytkowe 10 cm (płytki kupuje Zamawiający) 9m;
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi
- Dwukrotne malowanie pochwytów balustrad 8,4mb.